

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL LUIS ANTÔNIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
ESP. TÉC. Nº:	02.21			DATA:	08/02/2021
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA DE PARTE DA INTERNAÇÃO DO HOSPITAL LUIS ANTONIO (HLA)			LS:	114,13%
LOCAL:	NATAL - RN			BDI:	24,93%
FONTE DE PREÇOS:	SINAPI RN DEZ/2021 - SEM DESONERAÇÃO				
REVISÃO/ATUALIZAÇÃO:	6				
COMP.2146	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA			UNID.:	UND
REFERÊNCIA:	00051/ORSE				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
					-
00001213/SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	h	1,000	13,49	13,49
06111/SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	h	0,080	10,12	0,81
					-
					-
					-
TOTAL					14,30
MATERIAIS/SERVIÇOS					
04433/SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,000	12,77	51,08
05075/SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,150	14,08	2,11
04813/SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,000	200,00	200,00
004512/SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000	2,69	2,69
					255,88
TOTAL GERAL					270,18
COMP.839	DUCHA MANUAL COM REGISTRO 1/2"			UNID.:	UN
REFERÊNCIA:	09173/ORSE				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,500	13,49	6,74
TOTAL					6,74
MATERIAIS/SERVIÇOS					
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	un	0,042	2,96	0,12
1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	un	1,000	77,48	77,48
TOTAL					77,60
TOTAL GERAL					84,34
					-
					-
COMP.2040	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, e = 2cm			UNID.:	M²
REFERÊNCIA:	11150/ORSE				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
4750	PEDREIRO	H	1,000	13,49	13,49
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,000	10,12	10,12
TOTAL					23,61
MATERIAIS/SERVIÇOS					
592	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M)	KG	0,245	29,85	7,30
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBE	M²	1,020	483,01	492,67
TOTAL					499,97
TOTAL GERAL					523,58
COMP.2147	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNID.:	UND
REFERÊNCIA:	741301/SINAPI/JUN2020				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
					-
					-
00002436/SINAPI	ELETRICISTA	h	0,125	16,26	2,03
					-
					-
TOTAL					2,03
MATERIAIS/SERVIÇOS					

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
ESP. TÉC. Nº:	02.21			DATA:	08/02/2021
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA DE PARTE DA INTERNAÇÃO DO HOSPITAL LUIS ANTONIO (HLA)			LS:	114,13%
LOCAL:	NATAL - RN			BDI:	24,93%
FONTE DE PREÇOS:	SINAPI RN DEZ/2021 - SEM DESONERAÇÃO				
REVISÃO/ATUALIZAÇÃO:	6				
002370 /SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UND	1,000	10,34	10,34
					-
					-
					10,34
TOTAL GERAL					12,37
COMP.2148	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNID.:	UND
REFERÊNCIA: 741302/SINAPI/JUN2020					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					-
					-
00002436/SINAPI	ELETRICISTA	h	0,125	16,26	2,03
					-
					-
					-
TOTAL					2,03
MATERIAIS/SERVIÇOS					
00002386 /SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UND	1,000	17,34	17,34
					-
					-
					17,34
TOTAL GERAL					19,37
COMP.2149	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNID.:	UND
REFERÊNCIA: 741303/SINAPI/JUN2020					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					-
					-
00002436/SINAPI	ELETRICISTA	h	0,150	16,26	2,44
					-
					-
					-
TOTAL					2,44
MATERIAIS/SERVIÇOS					
0002388 /SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UND	1,000	55,65	55,65
					-
					-
					55,65
TOTAL GERAL					58,09
COMP.2150	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNID.:	UND
REFERÊNCIA: 741314/SINAPI/JUN2020					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					-
					-
00002436/SINAPI	ELETRICISTA	h	2,500	16,26	40,65
000247/SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	h	2,500	11,42	28,55
					-
					-
TOTAL					69,20
MATERIAIS/SERVIÇOS					
012038 /SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A	UND	1,000	318,79	318,79
					-
					-

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
ESP. TÉC. Nº:	02.21			DATA:	08/02/2021
OBRA/SERVIÇO:	REFORMA DE PARTE DA INTERNAÇÃO DO HOSPITAL LUIS ANTONIO (HLA)			LS:	114,13%
LOCAL:	NATAL - RN			BDI:	24,93%
FONTE DE PREÇOS:	SINAPI RN DEZ/2021 - SEM DESONERAÇÃO				
REVISÃO/ATUALIZAÇÃO:	6				
					-
					318,79
TOTAL GERAL					387,99
COMP.2010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA CALHA EMBUTIR C/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W			UNID.:	UN
REFERÊNCIA: 12021/ORSE					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
2436	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000	16,26	16,26
247	SERVENTE DE OBRAS	h	1,000	11,42	11,42
TOTAL					27,68
MATERIAIS/SERVIÇOS					
01363/ORSE/NOV2020	LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIR ABERTA 2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 8157/216 ou similar)	un	1,000	100,79	100,79
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	un	2,000	13,30	26,60
TOTAL					127,39
TOTAL GERAL					155,07
COMP.146	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.			UNID.:	M
REFERÊNCIA: 07289/ORSE					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
2436/SINAPI	ELETRICISTA	H	1,000	16,26	16,26
34794/SINAPI	MECANICO DE REFRIGERAÇÃO	H	1,000	15,97	15,97
6111/SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	2,000	10,12	20,24
TOTAL					52,47
MATERIAIS/SERVIÇOS					
404/SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	0,120	0,85	0,10
39258/SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,050	7,97	8,36
4376/SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UND	2,000	0,23	0,46
12744/SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	2,100	47,07	98,84
04683/ORSE/NOV2020	PARAFUSO DE FERRO ZINCADO COM ROSCA 3/8 " x 1 1/2"	UND	2,0000	0,59	1,18
05008/ORSE/NOV2020	CALHA DE ISOLAMENTO ELUMAFLEX OU SIMILAR 28x25mm	M	2,100	1,80	3,78
05005/ORSE /NOV2020	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIADO DE Ø 1/4"	UND	2,000	0,05	0,10
04676/ORSE/NOV2020	FITA EM AÇO 1/2" FUSIMEC OU SIMILAR	M	3,000	1,99	5,97
TOTAL					118,79
TOTAL GERAL					171,26
COMP.97	ESCADA EM FERRO, DEGRAUS EM CHAPA XADREZ 3/16", PERFIL EM "U", INCLUSIVE CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2"			UNID.:	M
REFERÊNCIA: 03573/ORSE					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
06110	SERRALHEIRO	H	2,000	13,49	26,98
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	2,000	10,12	20,24
TOTAL					47,22
MATERIAIS/SERVIÇOS					
1337	CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	32,300	7,37	238,05
40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	25,320	6,63	167,87
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,370	22,44	75,62
21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	4,040	40,08	161,92
4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,260	6,30	14,23
TOTAL					657,69
TOTAL GERAL					704,91

NATAL, 08 DE FEVEREIRO DE 2021